

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**

Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze

TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA		
Zadanie	Kwota	Termin
Zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu.	12 164,01 PLN	29.06.2010 r.
Zawarcie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.	614 368,89 PLN	15.06.2010 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze.	698 086, 66 PLN	15.06.2010 r.
Decyzja o dofinansowaniu zgodnie z Uchwałą nr 4140/III/10	~	30.03.2010 r.
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze.”	~	07.09.2009 r.

Projekt zlokalizowany jest we wschodniej części obszaru wyznaczonego w LPR Miasta Jeleniej Góry i obejmuje renowację budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28 i 30/32 w Jeleniej Górze polegającą na:

- Przebudowie konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków poprzez usunięcie tynków z trzciny;
- Wykonaniu ocieplenia ścian płyta fasadowa grubości 4 cm z tynkiem;
- Wykonaniu stelażu metalowego do mocowania płyt OSB 3;
- Wykonaniu ścian z płyt OSB3;
- Obudowie ścian w systemie Regips z płyt GKF 2 x 12,5 mm;
- Ociepleniu ścian wewnątrz płyta SUPERROCK grubości 10 cm;

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**

- Wykonaniu izolacji ścian folią paraizolacyjną Rockwool;
- Wymianie stolarki zewnętrznej;
- Przemuiowaniu kominów i naprawę dachów;
- Wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
- Ociepleniu ścian piwnic z zastosowaniem styropianu gr.7 cm i podwójnej siatki zbrojonej;
- Wykonaniu opaski betonowej szerokości 30 cm i grubości 10 cm zabezpieczającej przed przenikaniem do fundamentów budynku wody opadowej;
- Wymianie okien piwnicznych na studzienki doświetlające przykryte kratami stalowymi.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

a) budynek nr 26/28

- Ociepleniu ścian zewnętrznych - fundament 103,94 m²
- Ociepleniu ścian zewnętrznych – 667,32 m²
- Wymianie pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi – 69,60 m²
- Izolacji fundamentów i opaski brzegowej – 50,00 m²
- Wymianie stolarki zewnętrznej – 58 sztuk.

b) budynek nr 30/32

- Ociepleniu ścian zewnętrznych - fundament 103,94 m²
- Ociepleniu ścian zewnętrznych – 667,32 m²
- Wymianie pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi – 69,60 m²
- Izolacji fundamentów i opaski brzegowej 50 m²
- Wymianie stolarki zewnętrznej – 52 sztuk.

Projekt nie obejmuje wykonania przyłączy wodnych ani kanalizacyjnych. Przedmiotowy projekt obejmuje działania z dziedziny mieszkalnictwa w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych i nie dotyczy przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu. W budynkach nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani administracyjna. Jednostką zaangażowaną w realizację projektu jest jednostka organizacyjna Miasta Jelenia Góra tj. Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn.: „Renowacja budynków socjalnych przy ul. Weigla 26/28, 30/32 w Jeleniej Górze” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-102/09-00 z dnia 15.06.2010 r. zawartą z Województwem Dolnośląskim w ramach Priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działania 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**

mieszkańców” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:

- *Całkowita wartość Projektu wynosi - 698 086,66 PLN;*
- *Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej - 364 225,17 PLN stanowiące nie więcej niż 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.*
- *Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu- 30.10.2010 r.*